



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ /MG
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 219 - CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA					DATA: 04/09/2025				
LOCAL: ESPECIFICADO EM PROJETO					FORMA DE EXECUÇÃO:				
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 012/2025 -SINALIZAÇÃO VIÁRIA – HORIZONTAL, VERTICAL E LUMINOSA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA					()	DIRETA	Desconto conforme Portaria nº47, 11/04/2025	(X)	INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA PORTARIA Nº47, 11/04/2025; ** TABELA CONFORME EDITAL					% ISS MUNICIPAL:	3,00%		BDI:	27,45%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO TABELA	PREÇO TABELA C/ DESCONTO (6%)	PREÇO DESC + BDI	PREÇO TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO		1,00				R\$2.166,05
1.1	ED-21776	SETOP	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,10	R\$8.887,09	R\$8.353,86	R\$10.646,99	R\$1.064,69
1.2	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	52,00	R\$17,69	R\$16,62	R\$21,18	R\$1.101,36
2			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		1,00				R\$39.998,75
2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	850,00	R\$1,84	R\$1,72	R\$2,19	R\$1.861,50
2.2	5213405	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	400,00	R\$48,48	R\$45,57	R\$58,07	R\$23.228,00
2.3	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	1.980,00	R\$5,68	R\$5,33	R\$6,79	R\$13.444,20
2.4	5219644	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação	un	15,00	R\$81,54	R\$76,64	R\$97,67	R\$1.465,05
TOTAL GERAL DA OBRA									R\$42.164,80

Bruna Aparecida dos Santos Rodrigues
Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 217.912/D

Dr. Juraci Francisco Santana
Prefeito Municipal