



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ / MG

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 219 - CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA

DATA: 24/07/2025

LOCAL: ESPECIFICADO EM PROJETO

FORMA DE EXECUÇÃO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2025 - INEXIGIBILIDADE N° 013/2025 - CREDENCIAMENTO N° 012/2025 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL, VERTICAL E LUMINOSA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

()

DIRETA

Desconto conforme
Portaria n°47,
11/04/2025

(X)

INDIRETA

*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA PORTARIA N°47, 11/04/2025; ** TABELA CONFORME EDITAL

% ISS
MUNICIPAL:

9,00%

BDI:

27,45%

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO TABELA | PREÇO TABELA C/ DESCONTO (%) | PREÇO DESC + BDI | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------|----------|--------|---|---------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1.1 | ED-21776 | SETOP | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0,50 | R\$8.887,09 | R\$8.353,86 | R\$10.646,99 | R\$5.323,49 |
| 1.2 | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240,00 | R\$17,69 | R\$16,62 | R\$21,18 | R\$5.083,20 |
| 2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | | | | | |
| 2.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 4.505,00 | R\$1,84 | R\$1,72 | R\$2,19 | R\$9.865,95 |
| 2.2 | 5213405 | SICRO3 | Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 1.608,00 | R\$48,48 | R\$45,57 | R\$58,07 | R\$93.376,56 |
| 2.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | 8.650,00 | R\$5,68 | R\$5,33 | R\$6,79 | R\$58.733,50 |
| 2.4 | 5219644 | SICRO3 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 35,00 | R\$81,54 | R\$76,64 | R\$97,67 | R\$3.418,45 |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | | | | | | | R\$175.801,15 | |

Bruna Aparecida dos Santos Rodrigues

Engenheira Civil - CREA/MG nº: 217.912/D

Dr. Juraci Francisco Santana

Prefeito Municipal